

**LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Klimaplatten-System**

12.12.2017  
Seite 1 von 7

Objekt: Sotano

| POS. | LEISTUNGSVERZEICHNIS | EP EUR | GP EUR |
|------|----------------------|--------|--------|
|------|----------------------|--------|--------|

**01 SOTANO-Klimaplatten-System**

**01.01 Sotano Klimaplatten- System**

**01.01.0010 Baustelleneinrichtung**

Einrichten, Räumen und Endreinigen der Baustelle einschl. An- und Abfuhr und Vorhaltung aller benötigten Werkzeuge, Maschinen und Kleingeräte. Stellen der persönlichen Schutzausrüstung für Sanierungspersonal und Bauleitung,

Die Versorgung der Baustelle mit Strom und Wasser obliegt dem Auftraggeber.

psch nur Ges.-Preis .....

**01.01.0020 Untergrundvorbereitung**

Untergrundvorbereitung: Entfernen vorhandener Tapeten, Öl-, Alkyd- oder sonstiger diffusionsdichter Farben sowie Wandüberbauungen (Holzverkleidungen, Trockenbauwände, o. ä.) inklusive Entsorgung.

0,000 m2 .....

**01.01.0030 Demontage / Montage von Wandheizkörpern**

Zum Schaffen einer durchgängigen Entfeuchtungsputzebene werden Heizkörper demontiert, zwischengelagert und nachträglich wieder installiert. Falls möglich, werden die Heizkörper auf Wände verlegt, die nicht in der Putzebene liegen.

0,000 St .....

**01.01.0040 Wandinstallationen**

Wandinstallationen (Steckdosen, Schalter, Raumakustik, ...) demontieren, zwischenlagern und installieren.

0,000 St .....

**LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Klimaplatten-System**

12.12.2017

Seite 2 von 7

Objekt: Sotano

| POS.              | LEISTUNGSVERZEICHNIS   | EP    | EUR  | GP             | EUR   |
|-------------------|--|-------|------|----------------|-------|
| <b>01.01.0050</b> | <b>Demontage / Montage Gurtwicklerkasten</b>   |       |      |                |       |
|                   | Demontage, Montage der vorhandenen Gurtwicklerkästen, Verankerung in der tragenden Wandkonstruktion.   |       |      |                |       |
|                   |  | 0,000 | St   | .....          | ..... |
| <b>01.01.0060</b> | <b>Wandinstallationen</b>  |       |      |                |       |
|                   | Fußleisten, Wandkanäle, Heizleitungen demontieren, montieren. Bei Verankerung in der SOTANO - Klimaplatte sind geeignete Dübel und Schrauben aus Edelstahl zu verwenden. |       |      |                |       |
|                   |  | 0,000 | St   | .....          | ..... |
| <b>01.01.0070</b> | <b>Schimmelsanierungsarbeiten</b>  |       |      |                |       |
|                   | Hierzu LV- Schimmelsanierung   |       |      |                |       |
|                   |  |       | psch | nur Ges.-Preis | ..... |
| <b>01.01.0080</b> | <b>Untergrundvorbereitung Fläche</b>   |       |      |                |       |
|                   | Ausbessern bzw. Entfernen von losen Putzuntergründen, Entsorgung derselben. Ausbesserung mit SOTANO - Klimaputz.   |       |      |                |       |
|                   |  | 0,000 | m2   | .....          | ..... |
| <b>01.01.0090</b> | <b>Salzbelastete Untergründe vorbereiten</b>   |       |      |                |       |
|                   | Vorbehandlung salzbelasteter Wandflächen, z. B. durch Abbürsten und Behandlung mit Alkalisilikatlösung (z. B. Likosil ) oder gleichwertig.                               |       |      |                |       |
|                   | Fabrikat: SOTANO-Likosil   |       |      |                |       |
|                   |  | 0,000 | m2   | .....          | ..... |

**Sotano Mörtel und Putze**

Mendener Straße 40  
 58675 Hemer  
 Tel 02372/92 71-51

Feuchte Wände? Nasse Keller? Schimmel?

**SOTANO**

Sanieren mit System

**LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Klimaplatten-System**

12.12.2017

Seite 3 von 7

Objekt: Sotano

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

EP EUR

GP EUR

**01.01.0100 SOTANO-KP-Kleber**

SOTANO - KP-Kleber (auch für feuchte Untergründe geeignet) nach Herstellerrichtlinie knotenfrei anmischen.  
 25 kg Sackinhalt in circa 8 Liter sauberes Wasser geben, auf ebenem Untergrund mittels Zahnpachtel / Kamm (8 – 12 mm) gleichmäßig auftragen.  
 (Verbrauch circa 3,5 kg/m<sup>2</sup> bei glattem Untergrund.)  
 Plattenstoßkanten mit Klebespachtel benetzen. Platten frisch in frisch verlegen. Austretender Kleber wird abgestoßen, Fugenbreite circa 3 – 5 mm.

0,000 m2

.....

.....

**01.01.0110 SOTANO-Klimaplatte**

SOTANO – Klimaplatten (1000x1220mm) Typ WDH nach DIN 18174; Z-23.11-1464 liefern und einbauen. Markierte Unterseite (Riffelmuster) zur Erhöhung der Kraftschlüssigkeit mit der Wandkonstruktion in das frische Kleberbett eindrücken und ggf. ausrichten. Kreuzfugen sind zu vermeiden.  
 Rohdichte 200 – 400 kg/m<sup>3</sup>,  
 Porosität >90%,  
 Druckfestigkeit >1Mpa,  
 Baustoffklasse A1,  
 AUB Z.CAL 102.  
 Fabrikat: SOTANO-Klimaplatte

Plattenstärke: 25 mm

0,000 m2

.....

.....

**LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Klimaplatten-System**

12.12.2017

Seite 4 von 7

Objekt: Sotano

---

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

EP EUR

GP EUR

---

**01.01.0120 SOTANO-Laibungsplatte**

SOTANO – Laibungsplatten Typ WDH nach  
DIN 18 174, Eigenschaften wie vor, an  
Fenster- und Tür-laibungen sowie in  
Heizkörpernischen vollflächig einkleben.  
Vorleistungen wie oben beschrieben.  
Plattenformat: 500x240x19mm,  
d=15mm, beidseitig geschliffen.  
Laibungsplatten passgenau zuschneiden,  
mit SOTANO-KP-Kleber die Wandlaibung benetzen  
und die Platte einbetten. Stöße mit SOTANO-KP-Kleber  
benetzen und frisch in frisch verlegen.  
Fugenbreite circa 3 – 5 mm,  
Rundbögen und Gewölbe durch  
Schrägschnitte anpassen, Oberflächen mit  
und mit SOTANO-KP-Glättpachtel glätten und  
ausstreichen.

Fabrikat: Sotano Laibungsplatte

0,000 m2

**01.01.0130 Eck- und Kantenschutz**

(z.B. Protektor 9078)  
Vorgegebene handelsübliche  
Kantenschutzprofile zuschneiden,  
SOTANO-KP-Kleber auf die Klimaplatte  
auftragen und sofort das Profil  
überdeckend einbetten.

0,000 lfm

**01.01.0140 SOTANO-KP-Glättpachtel**

Aufbringen des auf das SOTANO-Klimaplattensystem abgestimmten,  
diffusionsoffenen mineralischen Feinspachtels.  
Der SOTANO-KP-Glättpachtel wird in Dicken zwischen

... Fortsetzung auf nächster Seite (OZ: 01.01.0140)

**Sotano Mörtel und Putze**

Mendener Straße 40  
 58675 Hemer  
 Tel 02372/92 71-51

Feuchte Wände? Nasse Keller? Schimmel?

**SOTANO**

Sanieren mit System

**LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Klimaplatten-System**

12.12.2017

Seite 5 von 7

Objekt: Sotano

---

| POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS | EP EUR | GP EUR |
|---------------------------|--------|--------|
|---------------------------|--------|--------|

---

*Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0140) ...*

0,5 und 1 cm aufgetragen. Nach dem Abbinden ist diese Oberfläche für den Sotano-Silikatgrund und/oder für die Dispersionsilikatinnenfarbe vorbereitet.

Fabrikat: SOTANO-KP-Glättspachtel

0,000      m2      .....      .....

**01.01.0150      SOTANO-Silikatgrund**

Auf die fertige Klimaplattenoberfläche wird zur Vorbereitung auf die Innenfarbe der SOTANO- Silikatgrund aufgebracht.

Fabrikat: SOTANO-Silikatgrund

0,000      m2      .....      .....

**01.01.0160      Vorkomprimiertes Fugendichtband**

Komriband, diffusionsoffen,  
 im Anschlussbereich von Fenstern und Trockenbauwänden

Fabrikat: z.B. Illbruck "Typ A"

Hersteller: z.B. Illbruck

0,000      lfm      .....      .....

**01.01.0170      SOTANO-KP-Dämmkeile**

SOTANO-KP-Dämmkeile im Decken oder  
 Wandanschlussbereich zur Vermeidung von  
 Wärmebrücken einbauen und verspachteln

0,000      lfm      .....      .....

**Sotano Mörtel und Putze**

Mendener Straße 40  
58675 Hemer  
Tel 02372/92 71-51

Feuchte Wände? Nasse Keller? Schimmel?

**SOTANO**

Sanieren mit System

**LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Klimaplaten-System**

12.12.2017

Seite 6 von 7

Objekt: Sotano

---

| POS.              | LEISTUNGSVERZEICHNIS  | EP    | EUR | GP    | EUR             |
|-------------------|---|-------|-----|-------|-----------------|
| <b>01.01.0180</b> | <i>EVENTUALPOSITION</i><br><b>Facharbeiter (gegen Stundennachweis)</b>  |       |     |       |                 |
|                   | Stunden eines Facharbeiters gegen Stundennachweis   |       |     |       |                 |
|                   | 0,000 Std   | ..... |     |       | nur Einh.-Preis |
| <b>01.01.0190</b> | <i>EVENTUALPOSITION</i><br><b>Azubi / Helfer (gegen Stundennachweis)</b>  |       |     |       |                 |
|                   | Stunden eines Auszubildenden oder Helfers gegen Stundennachweis   |       |     |       |                 |
|                   | 0,000 Std   | ..... |     |       | nur Einh.-Preis |
| <b>01.01.0200</b> | <b>Bereitstellen eines Bauschuttcontainers (5 m³)</b>   |       |     |       |                 |
|                   | Bereitstellen eines Containers mit 5 m³ Fassungsvermögen einschl. Entsorgung des Bauschutts inkl. Kippgebühren. |       |     |       |                 |
|                   | ca. St. Annahme, auf Nachweis   |       |     |       |                 |
|                   | 0,000 St  | ..... |     | ..... |                 |
| <b>01.01</b>      | <b>Sotano Klimaplaten- System</b>   |       |     | ..... |                 |
| <b>01</b>         | <b>SOTANO-Klimaplaten-System</b>  |       |     | ..... |                 |

---

**Sotano Mörtel und Putze**

Mendener Straße 40  
58675 Hemer  
Tel 02372/92 71-51

Feuchte Wände? Nasse Keller? Schimmel?



**LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Klimaplaten-System**

12.12.2017  
Seite 7 von 7

Objekt: Sotano

---

| POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS | EP EUR | GP EUR |
|---------------------------|--------|--------|
|---------------------------|--------|--------|

---

**Summenzusammenstellung:**

|           |                                  |       |
|-----------|----------------------------------|-------|
| <b>01</b> | <b>SOTANO-Klimaplaten-System</b> | ..... |
| 01.01     | Sotano Klimaplaten- System       | ..... |
| <hr/>     |                                  |       |
|           | <b>Summe Netto</b>               | ..... |
|           | zzgl. MwSt. 19,00 %              | ..... |
|           | <b>Summe Brutto</b>              | ..... |
| <hr/>     |                                  |       |

**Bieterschlussklärung :**

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben.  
Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

.....

Ort, Datum, Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters