

**LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Sperrputz**

06.12.2017

Seite 1 von 8

Objekt: Sotano

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
01	<b>SOTANO-Sperrputzsystem</b>				
01.01	<b>Vorbereitende Arbeiten</b>				
<b>01.01.0010</b>	<b>Demontage / Montage von Wandinstallationen</b>				
	Zum Schaffen einer durchgängigen Abdichtungsebene werden Wandinstallationen demontiert, zwischengelagert und nachträglich wieder installiert. Falls möglich, werden die Wandinstallationen auf Wände verlegt, die nicht in der Sperrputzebene liegen.				
		psch		nur Ges.-Preis	.....
<b>01.01.0020</b>	<b>Demontage / Montage von Wandheizkörpern</b>				
	Zum Schaffen einer durchgängigen Abdichtungsebene werden Heizkörper demontiert, zwischengelagert und nachträglich wieder installiert. Falls möglich, werden die Heizkörper auf Wände verlegt, die nicht in der Sperrputzebene liegen.				
		0,000	St	.....	.....
<b>01.01.0030</b>	<i>EVENTUALPOSITION</i> <b>Wanddurchbruch</b>				
	Zwischenwände, die auf die abzudichtende Außenwand stoßen, werden ca. 0,25 m breit und auf Höhe der zu erstellenden Abdichtung geschlitzt und nach den Abdichtungsarbeiten wieder beigearbeitet.				
		0,000	m	.....	nur Einh.-Preis

**Sotano Mörtel und Putze**

Mendener Straße 40  
58675 Hemer  
Tel 02372/92 71-51

Feuchte Wände? Nasse Keller? Schimmel?

**SOTANO**

Sanieren mit System

**LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Sperrputz**

06.12.2017

Seite 2 von 8

Objekt: Sotano

---

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

---

*EVENTUALPOSITION*  
**01.01.0040 Vertikale Kapillarsperre im Übergang zur Innenwand**

Leistungspositionen vertikale Injektion mit  
SOTANO-Likosil HS-C Plus.

0,000 m

..... nur Einh.-Preis

**01.01 Vorbereitende Arbeiten**

.....

**LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Sperrputz**

06.12.2017  
Seite 3 von 8

Objekt: Sotano

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
01.02	<b>Abdichtungsarbeiten</b>				
<b>01.02.0010</b>	<b>Untergrundvorbereitung Fläche</b>				
	Für eine optimale Verkrallung des Sperrputzes zum Untergrund wird der vorhandene Wandputz und/oder Altanstrich mechanisch entfernt. Loses Fugenmaterial wird ausgekratzt. Die freigelegte Bauteiloberfläche wird von Putzresten und bindestörenden Stoffen gesäubert. Fachgerechte Entsorgung des anfallenden Bauschutttes.				
		0,000	m2	.....	.....
<b>01.02.0020</b>	<b>Untergrundvorbereitung Wand-/Bodenanschluss</b>				
	Entfernen des vorhandenen Estrichs zum kraftschlüssigen Anschluss der Abdichtungsebene an die wasserundurchlässige Bodenplatte. Breite ca. 20cm. Nach Abschluss der Abdichtungsarbeiten wird die Estrichkonstruktion wiederhergestellt.				
	Fabrikat: Estrich handelsüblich				
		0,000	m	.....	.....
<b>01.02.0030</b>	<b>Ausbildung einer Hohlkehle</b>				
	Im Übergang Wand- Bodenplatte wird eine Hohlkehle aus Sotano Sperrputz ausgebildet. Radius ~ 6cm.				
	Fabrikat: SOTANO Sperrputz				
		0,000	m	.....	.....
<b>01.02.0040</b>	<i>EVENTUALPOSITION</i> <b>Einbinden einer vorhandenen Horizontalsperrbahn</b>				
	Sofern vorhanden wird die vorhandene Horizontalsperrbahn ausgestemmt. Anschließend wird die Horizontalsperrbahn mit in die				
	... Fortsetzung auf nächster Seite (OZ: 01.02.0040)				

**Sotano Mörtel und Putze**

Mendener Straße 40  
 58675 Hemer  
 Tel 02372/92 71-51

Feuchte Wände? Nasse Keller? Schimmel?

**SOTANO**

Sanieren mit System

**LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Sperrputz**

06.12.2017  
 Seite 4 von 8

Objekt: Sotano

---

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

---

*Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0040) ...*

Sperrputzeben eingebunden.

0,000	m	.....	nur Einh.-Preis
-------	---	-------	-----------------

**01.02.0050**      *EVENTUALPOSITION*  
**SOTANO-Spritzbewurf**

Die vorbehandelte Bauteiloberfläche wird zur Vorbereitung für den SOTANO-Sperrputz mit einem warzenförmig aufzubringendem Spritzbewurf mit dem SOTANO-Vorspritzmörtel versehen. Zu trockene Oberflächen müssen vorgeässt werden.

Fabrikat: SOTANO Vorspritzmörtel

0,000	m2	.....	nur Einh.-Preis
-------	----	-------	-----------------

**01.02.0060**      **Grundierung mit SOTANO –Likosil**

Vorbehandelte Wandfläche 1 - 8 h vor Aufbringen des Sperrputzes mit SOTANO-Likosil fluten. Die Grundierung muss flächig und die Oberfläche satt tränkend mit Druckspritze aufgebracht werden. Vor dem Sperrputz verwenden.

Fabrikat: SOTANO-Likosil

0,000	m2	.....	.....
-------	----	-------	-------

**01.02.0070**      *GRUNDPOSITION 001*  
*GRUNDPOSITION*  
**SOTANO-Sperrputz als Innenabdichtung**

SOTANO Sperrputz mind. 1,5 cm, bei Bedarf bis max. 5,0 cm, einlagig anwerfen und gerade abziehen. Bei anschließender Verwendung von SOTANO-Klimaputz muss der Sperrputz in Querrichtung aufgekämmt werden.

Fabrikat: SOTANO Sperrputz

0,000	m2	.....	.....
-------	----	-------	-------

**Sotano Mörtel und Putze**

Mendener Straße 40  
58675 Hemer  
Tel 02372/92 71-51

Feuchte Wände? Nasse Keller? Schimmel?

**SOTANO**

Sanieren mit System

**LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Sperrputz**

06.12.2017

Seite 5 von 8

Objekt: Sotano

---

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

EP EUR

GP EUR

---

**01.02.0080**

*ALTERNATIVPOSITION 001.1*

*ALTERNATIVPOSITION*

**SOTANO-Entfeuchtungsputz**

Alternativ SOTANO-Entfeuchtungsputz auf nicht  
erdberührte Innenwände ca. 2 cm stark aufbringen

Fabrikat: SOTANO Sperrputz

0,000 m2

.....

nur Einh.-Preis

**01.02**

**Abdichtungsarbeiten**

.....

---

**Sotano Mörtel und Putze**

Mendener Straße 40  
 58675 Hemer  
 Tel 02372/92 71-51

Feuchte Wände? Nasse Keller? Schimmel?

**SOTANO**

Sanieren mit System

**LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Sperrputz**

06.12.2017  
 Seite 6 von 8

Objekt: Sotano

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
------	----------------------	----	-----	----	-----

01.03 **Oberfläche der Abdichtungsebene**

*EVENTUALPOSITION*

**01.03.0010 SOTANO-Klimaputz als atmungsaktive Oberfläche**

SOTANO-Klimaputz nach Erstarrung des Sperrputzes mindestens 0,5 - 1,0 cm einlagig aufbringen und abziehen -später abfilzen/abreiben.  
 Bei Einbau in Wohnräumen wird das Einbringen eines alkalibeständigen Gewebes in das 1. Drittel des Klimaputzes empfohlen.

Fabrikat: SOTANO-Klimaputz

0,000 m2 ..... nur Einh.-Preis

*EVENTUALPOSITION*

**01.03.0020 SOTANO-Klimaplatte als atmungsaktive Oberfläche**

Zur Verbesserung der Wärmedämmung und zur Prävention von Oberflächenkondensat werden diffusionsoffene, kapillaraktive Klimaplatten auf die Abdichtungsebene aufgebracht.

Fabrikat: SOTANO-Klimaplatte

0,000 m2 ..... nur Einh.-Preis

*EVENTUALPOSITION*

**01.03.0030 SOTANO-KP-Glättspachtel**

Aufbringen des auf das SOTANO-Klimaplattensystem abgestimmten, diffusionsoffenen mineralischen Feinspachtels.  
 Der SOTANO-KP-Glättspachtel wird in Dicken zwischen 0,5 und 1 cm aufgetragen. Nach dem Abbinden ist diese Oberfläche für den SOTANO-Silikatgrund und/oder für die SOTANO-Dispersionssilikatinnenfarbe vorbereitet.

Fabrikat: SOTANO-KP-Glättspachtel

0,000 m2 ..... nur Einh.-Preis

**Sotano Mörtel und Putze**

Mendener Straße 40  
58675 Hemer  
Tel 02372/92 71-51

Feuchte Wände? Nasse Keller? Schimmel?

**SOTANO**

Sanieren mit System

**LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Sperrputz**

06.12.2017

Seite 7 von 8

Objekt: Sotano

---

<b>POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS</b>	<b>EP EUR</b>	<b>GP EUR</b>
----------------------------------	---------------	---------------

---

<b>01.03.0040</b>	<p><i>EVENTUALPOSITION</i> <b>SOTANO-Silikatgrund</b></p> <p>Auf die fertige Klimaplattooberfläche wird zur Vorbereitung auf die Innenfarbe der SOTANO-Silikatgrund aufgebracht.</p> <p>Fabrikat: SOTANO-Silikatgrund</p>		
	0,000 m2	.....	nur Einh.-Preis

<b>01.03.0050</b>	<p><i>EVENTUALPOSITION</i> <b>Dispersionssilikatinnenfarbe</b></p> <p>Auf die grundierte Klimaplattooberfläche wird die Dispersionssilikatinnenfarbe aufgebracht.</p> <p>Fabrikat: Dispersionssilikatinnenfarbe</p>		
	0,000 m2	.....	nur Einh.-Preis

<b>01.03</b>	<b>Oberfläche der Abdichtungsebene</b>		.....
<b>01</b>	<b>SOTANO-Sperrputzsystem</b>		.....

**Sotano Mörtel und Putze**

Mendener Straße 40  
 58675 Hemer  
 Tel 02372/92 71-51

Feuchte Wände? Nasse Keller? Schimmel?

**SOTANO**<sup>®</sup>

Sanieren mit System

**LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Sperrputz**

06.12.2017

Seite 8 von 8

Objekt: Sotano

---

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

---

**Summenzusammenstellung:**

<b>01</b>	<b>SOTANO-Sperrputzsystem</b>		.....
01.01	Vorbereitende Arbeiten		.....
01.02	Abdichtungsarbeiten		.....
01.03	Oberfläche der Abdichtungsebene		.....
<b>Summe Netto</b>			
	zzgl. MwSt. 19,00 %		.....
<b>Summe Brutto</b>			

---

**Bieterschlussklärung :**

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben.  
 Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

.....

Ort, Datum, Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters