

LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Schimmelsanierung

06.12.2017
Seite 1 von 6

Objekt: Sotano

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
------	----------------------	----	-----	----	-----

01 **SOTANO-Schimmelsanierung**

01.01 **Sotano-Schimmelschadensanierung**

01.01.0010

Luftreinigungsgeräte aufstellen zur Reduzierung der mikrobiellen Raumlufbelastung

Aufstellen von speziellen Luftreinigungsgeräten zur Filtration der Raumluf und somit zur Reduzierung der mikrobiellen Belastung.

0,000 St

01.01.0020

Baustelleneinrichtung

Einrichten, Räumen und Endreinigen der Baustelle einschl. An- und Abfuhr und Vorhaltung aller benötigten Werkzeuge, Maschinen und Kleingeräte. Stellen der persönlichen Schutzausrüstung für Sanierungspersonal und Bauleitung,

Die Versorgung der Baustelle mit Strom und Wasser obliegt dem Auftraggeber.

psch nur Ges.-Preis

01.01.0030

Grobreinigen des zu sanierenden Bereiches

Grobreinigen der schimmelbefallenen Bereiche und entfernen der Stäube mittels H13-Sauger.

0,000 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Schimmelsanierung

06.12.2017

Seite 2 von 6

Objekt: Sotano

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

EP EUR

GP EUR

01.01.0040

Abschottung des zu sanierenden Bereiches

Bereitstellen des Materials und Erstellen einer staubdichten Abschottung zur Trennung des schimmelkontaminierten Bereiches (Schwarz-Bereich) zum nicht kontaminierten Bereich (Weiß-Bereich).

psch

nur Ges.-Preis

.....

01.01.0050

Einkammer-Schleuse

Bereitstellen und Aufbauen einer 1-Kammer-Schleuse, für die Bauzeit vorhalten und nach Beendigung wieder abbauen. Kennzeichnung des Schwarz-Bereiches. Vorhalten von Feuchtreinigungsmaterial zum Reinigen von Personal und aller Materialien, die in den Weiß-Bereich geschleust werden.

Die jeweiligen Arbeitsstellen und kontaminierten Bereiche sind gegen unbefugten Zutritt zu sichern und zu kennzeichnen.

0,000

St

.....

.....

01.01.0060

Unterdruckgerät

Bereitstellung, Aufbau und Vorhaltung incl. Filterwechsel für die Dauer der Bauzeit von einem Unterdruckgerät (mit HEPA-Filter und ausreichend langem Abluftschlauch), mit objektspezifischer Leistung um einen fünffachen Luftwechsel (m³/h)/Std. zu erreichen. Bei den Arbeiten in den Räumen aufstellen und die Abluft gefiltert nach Außen ins Freie leiten.

0,000

St

.....

.....

LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Schimmelsanierung

06.12.2017

Seite 3 von 6

Objekt: Sotano

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

01.01.0070

Demontage von schimmelkontaminiertem Material

Schimmelbefallene Gipsplattenbeplankung demontieren.

0,000 m2

01.01.0080

Entfernen des Altmaterials

Entfernen des schimmelkontaminierten Altmaterials in staubdicht verpackten und staubbefreiten Transportsäcken. Material wird staubdicht verpackt als Bauschutt entsorgt.

0,000 m2

01.01.0090

Entstauben von Oberflächen / Feinreinigung

Nach Abschluss der Demontearbeiten Oberflächen durch Absaugen mit einem H13-Sauger bzw. durch feuchtes Wischen mit Seifenlösung oder SOTANO-Schimmelpilzentferner entstauben.

0,000 m2

01.01.0100

Desinfektionsmaßnahmen

Hinweise zur Desinfektion:

Kontaminierte Teile des Sanierungsbereiches werden mit den SOTANO-Schimmelpilzentferner desinfiziert, um eventuell noch vorhandene Sporen und keimfähiges Material abzutöten.

Der SOTANO-Schimmelpilzentferner ist
anwenderfreundlich
hautverträglich
kein Gefahrgut
kein Gefahrstoff und wirkt gegen
Schimmelpilze
Sporen

... Fortsetzung auf nächster Seite (OZ: 01.01.0100)

Sotano Mörtel und Putze

Mendener Straße 40
 58675 Hemer
 Tel 02372/92 71-51

Feuchte Wände? Nasse Keller? Schimmel?

SOTANO

Sanieren mit System

LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Schimmelsanierung

06.12.2017

Seite 4 von 6

Objekt: Sotano

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0100) ...

Bakterien
 Coliforme Keime

0,000	m2
-------	----	-------	-------

01.01.0110Desinfizieren glatter Oberflächen

Glatte Fläche (Türen incl. Laibungen, Rahmen, Zargen und Wandflächen) mit entspanntem Wasser (Seifenlauge) abwischen, klar nachwischen und mit dem SOTANO-Schimmelpilzentferner desinfizieren.

0,000	lfm
-------	-----	-------	-------

01.01.0120Abbau der Abschottung

Grob- und Feinreinigung des gesamten Arbeitsbereiches und der Folien der Abschottung durch Abwischen mit entspanntem Wasser (Seifenlauge) bzw. mit dem SOTANO-Schimmelpilzentferner und Absaugen mittels H13-Sauger. Abbau der Abschottung und der Einkammerschleusen sowie des Unterdruckgerätes.

0,000	St
-------	----	-------	-------

01.01.0130Entstauben von Oberflächen / Feinreinigung

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten Oberflächen durch Absaugen mit einem H13-Sauger bzw. durch feuchtes Wischen mit Seifenlösung entstauben. Alternativ abwischen mit dem SOTANO-Schimmelpilzentferner.

0,000	St
-------	----	-------	-------

01.01.0140Raumluft foggern

Wand-Decken-Bodenflächen mit SOTANO-Sporenvernichter mit dem Kaltfoggergerät ausfoggern um Schimmelpilzsporen zu deaktivieren. Einwirkzeit ca. 2 Stunden.

... Fortsetzung auf nächster Seite (OZ: 01.01.0140)

Sotano Mörtel und Putze

Mendener Straße 40
58675 Hemer
Tel 02372/92 71-51

Feuchte Wände? Nasse Keller? Schimmel?

SOTANO

Sanieren mit System

LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Schimmelsanierung

06.12.2017

Seite 5 von 6

Objekt: Sotano

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0140) ...

Wirkstoffformel, basierend auf Fruchtsäuren und H²O². Zerstört die Keimfähigkeit Sporen. Wirkt auch gegen Mykotoxine und Allergene.

0,000 m3

01.01.0150

Bauendreinigung

Grobreinigung des gesamten Arbeitsbereiches nach Abschluss der Sanierungsarbeiten durch Abwischen und Feinreinigung mittels H13-Sauger.

0,000 St

01.01.0160

Freimessung

Messung und Auswertung des Sanierungserfolges durch einen

Baubiologen

psch nur Ges.-Preis

01.01 Sotano-Schimmelschadensanierung

01 SOTANO-Schimmelsanierung

Sotano Mörtel und Putze

Mendener Straße 40
58675 Hemer
Tel 02372/92 71-51

Feuchte Wände? Nasse Keller? Schimmel?

SOTANO

Sanieren mit System

LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Schimmelsanierung

06.12.2017

Seite 6 von 6

Objekt: Sotano

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

EP EUR

GP EUR

Summenzusammenstellung:

01	SOTANO-Schimmelsanierung
01.01	Sotano-Schimmelschadensanierung
	Summe Netto
	zzgl. MwSt. 19,00 %
	Summe Brutto

Bieterschlussklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben.
Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

.....

Ort, Datum, Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters