

LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Entfeuchtungsputz-System

10.09.2019

Seite 1 von 5

Objekt: Sotano

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
01	SOTANO-Entfeuchtungsputz-System		
01.01	Sotano-Entfeuchtungsputz		
01.01.0010	Baustelleneinrichtung		
	Baustelleneinrichtung mit Zwischenreinigungen, Material- und Maschinentransport		
	psch	nur Ges.-Preis
01.01.0020	Demontage / Montage von Wandinstallationen		
	Zum Schaffen einer durchgängigen Abdichtungsebene werden Wandinstallationen demontiert, zwischengelagert und nachträglich wieder installiert. Falls möglich, werden die Wandinstallationen auf Wände verlegt, die nicht in der Sperrputzebene liegen.		
	St
01.01.0030	Demontage / Montage von Wandheizkörpern		
	Zum Schaffen einer durchgängigen Abdichtungsebene werden Heizkörper demontiert, zwischengelagert und nachträglich wieder installiert. Falls möglich, werden die Heizkörper auf Wände verlegt, die nicht in der Sperrputzebene liegen.		
	St
01.01.0040	Wanddurchbruch		
	Zwischenwände, die auf die zu putzende Wand stoßen, werden ca. 0,25 m breit und auf Höhe der zu erstellenden Abdichtung geschlitzt und nach den Abdichtungsarbeiten wieder beigearbeitet.		
	lfm

LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Entfeuchtungsputz-System

10.09.2019

Seite 2 von 5

Objekt: Sotano

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

EP EUR

GP EUR

01.01.0050 Untergrundvorbereitung Fläche

Für eine optimale Verkrallung des Entfeuchtungsputzes zum Untergrund wird der vorhandene Wandputz und/oder Altanstrich mechanisch entfernt. Loses Fugenmaterial wird ausgekratzt. Die freigelegte Bauteiloberfläche wird von Putzresten und bindestörenden Stoffen gesäubert. Fachgerechte Entsorgung des anfallenden Bauschuttes.

m2

01.01.0060 Untergrundvorbereitung Wand- / Bodenanschluß

Entfernen des vorhandenen Estrichs zum kraftschlüssigen Anschluss der Abdichtungsebene an die wasserundurchlässige Bodenplatte. Breite ca. 20cm.
Nach Abschluss der Abdichtungsarbeiten wird die Estrichkonstruktion wiederhergestellt.

Fabrikat: Estrich handelsüblich

lfm

01.01.0070 SOTANO-Likosil-Grundierung

Die vorbehandelte Bauteiloberfläche wird zur Vorbereitung für den SOTANO-Entfeuchtungsputz mit SOTANO Likosil-Grundierung versehen. Zu trockene Oberflächen müssen vorgehässt werden.

Fabrikat: SOTANO-Likosil-Grundierung

m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Entfeuchtungsputz-System

10.09.2019

Seite 3 von 5

Objekt: Sotano

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
01.01.0080	SOTANO-Entfeuchtungsputz SOTANO Entfeuchtungsputz min. 2,0 cm, bei Bedarf bis max. 4,0 cm einlagig verspachteln, dann mit Edelstahlwerkzeug aufziehen und mit Richtlatte abziehen. Neue Putzstärke: 2,0- 4,0 cm Fabrikat: SOTANO Entfeuchtungsputz	m2
01.01.0090	Dispersionssilikatinnenfarbe Auf die Putzfläche wird eine Dispersions- silikatinnenfarbe aufgebracht. Fabrikat: Dispersionssilikatinnenfarbe (hoch diffusionsfähig)	m2
01.01.0100	<i>EVENTUALPOSITION</i> Demontgearbeiten Facharbeiter (gegen Stundennachweis) Demontgearbeiten eines Facharbeiters gegen Stundennachweis	Std nur Einh.-Preis
01.01.0110	<i>EVENTUALPOSITION</i> Demontgearbeiten Azubi / Helfer (gegen Stundennachweis) Demontgearbeiten eines Auszubildenden oder Helfers gegen Stundennachweis	Std nur Einh.-Preis

Sotano Mörtel und Putze

Mendener Straße 40
58675 Hemer
Tel 02372/92 71-51

Feuchte Wände? Nasse Keller? Schimmel?

SOTANO

Sanieren mit System

LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Entfeuchtungsputz-System

10.09.2019

Seite 4 von 5

Objekt: Sotano

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

EP EUR

GP EUR

01.01.0120 Bereitstellen eines Bauschuttcontainers (5 m³)

Bereitstellen eines Containers mit 5 m³ Fassungsvermögen
einschl. Entsorgung des Bauschutts inkl. Kippgebühren.

ca. St. Annahme, auf Nachweis

St

.....

.....

01.01 Sotano-Entfeuchtungsputz

.....

01 SOTANO-Entfeuchtungsputz-System

.....

Sotano Mörtel und Putze

Mendener Straße 40
58675 Hemer
Tel 02372/92 71-51

Feuchte Wände? Nasse Keller? Schimmel?

SOTANO

Sanieren mit System

LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Entfeuchtungsputz-System

10.09.2019

Seite 5 von 5

Objekt: Sotano

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

EP EUR

GP EUR

Summenzusammenstellung:

01	SOTANO-Entfeuchtungsputz-System
01.01	Sotano-Entfeuchtungsputz
	Summe Netto
	zzgl. MwSt. 19,00 %
	Summe Brutto

Bieterschlussklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben.
Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

.....

Ort, Datum, Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters